SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
w Jaworze
59-400 Jawor, ul. Moniuszki 1
NIP 695-000-32-69 tel. 76 870 20 78

Jawor, dnia 25.06.2026r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Modernizacja nawierzchni chodników, wykonanie parkingu"

Zadanie 1
- modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Moniuszki 15 A-C – I Etap

Zadanie 2
- modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Wyszyńskiego 19 E

Zadanie 3
- wykonanie parkingu przy ul. Korfantego 2 A-D

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:

1. **Instrukcja dla oferentów**
2. **Obmiary robót**
3. **Formularz oferty**

§ 1. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w przetargu jest wykonanie n/w prac :

Zadanie 1
- modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Moniuszki 15 A-C – I Etap

Zadanie 2
- modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Wyszyńskiego 19 A-E

Zadanie 3
- wykonanie parkingu przy ul. Korfantego 2 A-D

2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace, których szczegółowy zakres oraz położenie określono w załączonych obmiarach robót.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia :
   a) Przed przystąpieniem do wyceny prac należy dokonać wizji w terenie w obecności Przedstawiciela Zamawiającego Pana Andrzeja Mroza.
   b) Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robót oraz zasadami sztuki budowlanej. Zachować odpowiednie spadki
   c) umożliwiające odprowadzenie wód opadowych.
   d) Prace organizować w sposób ograniczający uciążliwość dla mieszkańców.

§ 2. Termin wykonania umowy

Termin wykonania umowy - **31.12.2026r.**

§ 3. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia

Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień :
- sprawy techniczne dot. zakresu prac : Andrzej Mróz, ul. Moniuszki 1 , tel. 606 386 463
- sprawy merytoryczne związane z przygotowaniem oferty : Beata Plesowicz, ul. Moniuszki 1 pokój nr 4, tel. 76/870-20-78.

§ 4. Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
   a. aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub potwierdzona za zgodność kserokopia
   b. zaświadczenie (lub potwierdzona za zgodność kserokopia) o niezaleganiu ze składkami (ZUS i Urzędu Skarbowego) nie starsze niż 3 m-ce
   c. wykaz realizowanych robót w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia z ostatnich 3-ch lat + referencje,
   d. oświadczenie, iż oferent posiada niezbędny potencjał techniczny i ekonomiczny do wykonania zadania,
   e. oświadczenie, iż oferent zapoznał się z istotnymi warunkami przetargu określonymi w niniejszej specyfikacji i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
   f. kosztorysy ofertowe dla każdego zadania sporządzone z uwzględnieniem wykonania wszystkich robót budowlanych,
3. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty,
4. Każda strona oferty musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty,
5. W przypadku gdy Oferent jako załącznik do ofert dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

6. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert.

7. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „Modernizacja nawierzchni chodników, wykonanie parkingu" oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta.

8. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

§ 5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Oferent oblicza cenę oferty podając wartość netto wynikającą z kosztorysów ofertowych. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w takcie analizowania oferty.

§ 6. Opis kryteriów oceny ofert

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:

lp.	opis kryteriów oceny	
1	cena	- 80 %
2	okres gwarancji w miesiącach	- 10 %
3	wiarygodność techniczna i ekonomiczna Oferenta	- 10 %

§ 7. Termin związania ofertą

Oferent będzie związany ofertą przez 25 dni od terminu składania ofert.

§ 8. Wadium

1. Wadium w kwocie **8.000,00 zł** (słownie : osiem tysięcy zł 00/100) należy przelać na konto Spółdzielni w banku PKO BP S.A. nr 74 1020 3017 0000 2602 0020 1293 do dnia **08.07.2026r.** (uwzględnia się tylko te wpłaty, które wpłynęły na konto Spółdzielni do tego dnia).

2. Wadium może być wniesione tylko w pieniądzu.

3. Za okres przetrzymywania wadium nie będą naliczane odsetki.

4. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w terminie 7 dni od daty :

- ogłoszenia wyników przetargu ,
- zakończenia postępowania przetargowego bez wyboru Oferenta,
- wycofania oferty przed terminem otwarcia ofert,
- unieważnienia przetargu

5. Wadium Oferenta, którego oferta została wybrana pozostaje na koncie Spółdzielni do czasu zawarcia umowy oraz wniesienia przez Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, gdy nie przystąpi do podpisania umowy lub odmówi wniesienia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w SIWZ.

§ 9. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego – SML-W w Jaworze ul. Moniuszki 1 w terminie do dnia **09.07.2026r. do godz. 8^{45}**.

§ 10. Wskazanie trybu, miejsca i terminu otwarcia ofert

09.07.2026r. godz. 9^{00} w siedzibie Spółdzielni przy ul. Moniuszki 1 w Jaworze – sala konferencyjna.

§ 11. Informacje o trybie dokonywania oceny ofert

Wybór Wykonawcy w przetargu przeprowadza się w dwóch etapach tj. :

ETAP I :

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.07.2026. o godz. 9^{00}** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 1 – sala konferencyjna w obecności Oferentów, którzy się stawili.
2. W czasie otwarcia ofert Komisja dokonuje następujących czynności :
   a) podaje ilość złożonych ofert,
   b) sprawdza wniesione wadium,
   c) otwiera złożone oferty według kolejności ich składania,
   d) odczytuje nazwy firmy oferenta, adres oraz oferowane ceny.
3. Dalszej oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje Komisja Przetargowa na posiedzeniu niejawnym (bez udziału oferentów).
4. W tej części przetargu sprawdzana jest kompletność i ważność złożonych dokumentów oraz dokonywana jest analiza szczegółowa wszystkich złożonych ofert.
5. Komisja przetargowa odrzuca oferty niespełniające warunków przetargu a następnie dokonuje wyboru max 4 najkorzystniejszych ofert zgodnie z kryteriami przedstawionymi w niniejszej SIWZ, które zostają zakwalifikowane do II etapu postępowania.

ETAP II :

1. Z Oferentami wybranymi w pierwszym etapie przeprowadza się dodatkowe negocjacje dot. zaoferowanych warunków realizacji zadania. **Negocjacje odbędą się w dniu przetargu o godz. 10^{00}** i mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić przed zakończeniem postępowania informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
2. Podczas negocjacji każdy z Oferentów ma prawo do dokonania zmian w swojej ofercie.
3. W toku negocjacji Zamawiający może zażądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz ustala ostateczną cenę oferty i warunki realizacji.
4. Wprowadzone przez Oferenta zmiany warunków w ofercie są wiążące i nie mogą być mniej korzystne od warunków oferty z I etapu.
5. Po przeprowadzeniu negocjacji z Oferentami Komisja dokonuje ponownej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich.
6. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów opisanych w siwz.
7. Z czynności przetargowych Komisja sporządza protokół, który przedkłada Zarządowi do zatwierdzenia.

§ 12. Ogłoszenie wyników postępowania

1. Zawiadomieni o wyborze oferty zostanie niezwłocznie wysłane do wszystkich Oferentów po zakończeniu pracy komisji przetargowej i zatwierdzeniu wyników przez Zarząd SML-W w Jaworze, nie później niż 22 07.2026r.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

§ 13. Termin i miejsce zawarcia umowy

1. Umowa zostanie zawarta w terminie związania ofertą w siedzibie Zamawiającego.
2. Wybrany Oferent ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić ostateczną treść umowy oraz sposób i termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także uzgodnić inne kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.

§ 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Oferent wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości robót brutto.

Sporządził : Beata Plesowicz

SAMODZIELNY SPECJALISTA
d/s przygotowania remontów,
przetargów i nadzoru
Beata Plesowicz

Zatwierdzono :

CZŁONEK ZARZĄDU
SML-W w Jaworze
Dariusz Szczygieł

Z-CA PREZESA
ds. TECHNICZNYCH
Członek Zarządu SML-W w Jaworze
mgr inż. Mirosław Toś

PREZES ZARZĄDU
SML-W w Jaworze
Krzysztof Andrzejewski

Jawor, dnia 25.06.2026

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa **ul. Moniuszki 1 59-400 Jawor**

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja chodników przy budynki - I ETAP
ADRES INWESTYCJI : ul. Moniuszki 15
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
ADRES INWESTORA : ul. Moniuszki 1 59-400 Jawor
BRANŻA : Remontowo - Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mróz
DATA OPRACOWANIA : 06.03.2025

ANDRZEJ MRÓZ
TECHNIK BUDOWLANY
§ 5 ust. 2 i 6 ust. 3 i § 7 i 13 ust. 1 pkt. 2
rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 luty 1975 r
DzU nr 8 poz. 46. Uprawnienie nr 62/91/Aw
DOLNO/1339/01

Data opracowania
06.03.2025

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Modernizacja chodników przy budynku Moniuszki 15 - I ETAP przy budynku**			
1.1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1. 1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m^2		
		Chodnik przy budynku			
		(6,50+3,70)/2*7,50	m^2	38,250	
		3,70*4,40	m^2	16,280	
		31,30*2,10	m^2	65,730	
		2,90*3,00*3	m^2	26,100	
				RAZEM	146,360
2 d.1. 1	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m^2		
		Krotność = 5			
		146,360	m^2	146,360	
				RAZEM	146,360
3 d.1. 1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		7,50+3,00*6+7,80+11,00+6,70	m	51,000	
				RAZEM	51,000
4 d.1. 1	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km wraz z kosztami utylizacji	m^3		
		146,360*0,08	m^3	11,709	
				RAZEM	11,709
1.2		**Obrzeża betonowe o wym 8x30 na ławie betonowej z oporem**			
5 d.1. 2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		7,50+3,00*6+7,80+11,00+6,70+6,50	m	57,500	
				RAZEM	57,500
6 d.1. 2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		7,50+3,00*6+7,80+11,00+6,70	m	51,000	
				RAZEM	51,000
7 d.1. 2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		6,50	m	6,500	
				RAZEM	6,500
1.3		**Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię z kostki gr 30 cm**			
8 d.1. 3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m^2		
		146,360	m^2	146,360	
				RAZEM	146,360
9 d.1. 3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m^2		
		Krotność = 2			
		146,360	m^2	146,360	
				RAZEM	146,360
10 d.1. 3	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m^2		
		146,360	m^2	146,360	
				RAZEM	146,360
11 d.1. 3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		146,360	m^2	146,360	
				RAZEM	146,360
12 d.1. 3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2		
		146,360	m^2	146,360	
				RAZEM	146,360
1.4		**Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm**			
13 d.1. 4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		146,360	m^2	146,360	
				RAZEM	146,360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5		Wywóz ziemi i gruzu po korytowaniu			
14 d.1. 5	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3		
		146,360*0,30	m3	43,908	
				RAZEM	43,908

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 8110

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa **ul. Moniuszki 1 59-400 Jawor**

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja chodnika przy budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. Wyszyńskiego 19E
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
ADRES INWESTORA : ul. Moniuszki 1 59-400 Jawor
BRANŻA : Remontowo - Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mróz
DATA OPRACOWANIA : 06.03.2026

ANDRZEJ MRÓZ
WYKONAWCA
TECHNIK BUDOWLANY
§ 5 ust. 2 i 6 ust. 3 i 6 7 i 13 ust. 1 pkt. 2
rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 luty 1975 r
DZ.U. nr 8 poz. 46. Uprawnienie nr 62/91/Lw
DOŚ/BO/1330/01

Data opracowania
06.03.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Modernizacja chodników przy budynkach Wyszyńskiego 19E**			
1.1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1. 1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
		19,20*1,60	m^2	30,720	
				RAZEM	30,720
2 d.1. 1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		19,20*1,60	m	30,720	
				RAZEM	30,720
3 d.1. 1	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km wraz z kosztami utylizacji	m^3		
		(19,20*1,60)*0,08	m^3	2,458	
				RAZEM	2,458
1.2		**Obrzeża betonowe o wym 8x30 na ławie betonowej z oporem**			
4 d.1. 2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		19,20*2+1,60*2	m	41,600	
				RAZEM	41,600
5 d.1. 2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		19,20*2+1,60*2	m	41,600	
				RAZEM	41,600
1.3		**Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię z kostki gr 30 cm**			
6 d.1. 3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m^2		
		19,20*1,60	m^2	30,720	
				RAZEM	30,720
7 d.1. 3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m^2		
		Krotność = 2			
		19,20*1,60	m^2	30,720	
				RAZEM	30,720
8 d.1. 3	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m^2		
		19,20*1,60	m^2	30,720	
				RAZEM	30,720
9 d.1. 3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		19,20*1,60	m^2	30,720	
				RAZEM	30,720
10 d.1. 3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2		
		19,20*1,60	m^2	30,720	
				RAZEM	30,720
1.4		**Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm**			
11 d.1. 4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		19,20*1,60	m^2	30,720	
				RAZEM	30,720
1.5		**Wywóz ziemi i gruzu po korytowaniu**			
12 d.1. 5	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m^3		
		30,720*0,30	m^3	9,216	
				RAZEM	9,216

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

ul. Moniuszki 1 59-400 Jawor

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Wykonanie parkingu z kostki POLBRUK
ADRES INWESTYCJI	:	ul. ~~Sikorskiego 2~~ Kortowego 2
INWESTOR	:	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
ADRES INWESTORA	:	ul. Moniuszki 1 59-400 Jawor
BRANŻA	:	Remontowo - Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Andrzej Mróz
DATA OPRACOWANIA	:	09.03.2026

ANDRZEJ MRÓZ
TECHNIK BUDOWLANY
§ 5 ust. 2 pkt 6 ust. 3 § 7 i 13 ust. 1 pkt. 2
rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 luty 1975 r
DzU nr 8 poz. 46. Uprawnienie nr 63/91/Lw

WYKONAWCA

Data opracowania
09.03.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Wykonanie parkingu z jednym miejscem postojowym dla niepełnosprawnych**			
1.1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1. 1	KNR 2-31 0814-06	Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		16,00+6,00+7,50	m	29,500	
				RAZEM	**29,500**
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu bitumicznego z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km wraz z kosztami utylizacji	m^3		
		29,50*0,12*0,20	m^3	0,708	
				RAZEM	**0,708**
1.2		**Obrzeża betonowe o wym 8x30 na ławie betonowej z oporem**			
3 d.1. 2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
	krawężniki	16,00+6,00+8,00	m	30,000	
	obrzeża	19,50+5,50*3+7,50	m	43,500	
				RAZEM	**73,500**
4 d.1. 2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		19,50+5,50*3+7,50	m	43,500	
				RAZEM	**43,500**
5 d.1. 2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		16,00+6,00+7,50	m	29,500	
				RAZEM	**29,500**
1.3		**Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię z kostki gr 30 cm**			
6 d.1. 3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m^2		
		16,00*5,50+(3,20+0,80)/2*5,50	m^2	99,000	
		7,50*5,50	m^2	41,250	
				RAZEM	**140,250**
7 d.1. 3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m^2		
		Krotność = 2			
	poz 6	140,250	m^2	140,250	
				RAZEM	**140,250**
8 d.1. 3	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m^2		
	poz 6	140,250	m^2	140,250	
				RAZEM	**140,250**
9 d.1. 3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
	poz 6	140,250	m^2	140,250	
				RAZEM	**140,250**
10 d.1. 3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2		
	poz 6	140,250	m^2	140,250	
				RAZEM	**140,250**
1.4		**Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm**			
11 d.1. 4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
	poz 6	140,250	m^2	140,250	
				RAZEM	**140,250**
12 d.1. 4	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową - wyznaczenie miejsca dla niepełnosprawnych	m^2		
		3,60*5,50	m^2	19,800	
				RAZEM	**19,800**
1.5		**Wywóz ziemi i gruzu po korytowaniu**			
13 d.1. 5	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m^3		
		140,250*0,40	m^3	56,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	56,100

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 8110

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

1. Oferujemy realizację zadania polegającego na wykonaniu modernizacji nawierzchni chodnika przy ul. Moniuszki 15 A-C – I Etap, wykonanie modernizaci chodnika przy ul. Wyszyńskiego 19 E oraz wykonanie parkingu przy ul. Korfantego 2 A-D za cenę ofertową netto :

---------- zł (słownie: _ _ _